

โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลเมืองแกลง

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
(ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘)

“เรื่อง โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลเมืองแกลง”

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
(ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘)

เรื่อง โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

วิธีการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย

๑. การแสดงความคิดเห็นว่าด้วยวาจาต่อที่ประชาท้องถิ่นระดับตำบล (การประชาพิจารณ์) ในวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเมืองแกลง
๒. การแสดงความคิดเห็นเป็นเอกสารและแสดงด้วยตนเองที่สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
๓. การแสดงความคิดเห็นทางโทรศัพท์ หรือทางสื่อสังคมออนไลน์
website <http://www.muangklang.com> Facebook : เทศบาลตำบลเมืองแกลง
๔. ประชาสัมพันธ์โครงการโดยการปิดประกาศ

๑. เหตุผลและความจำเป็น

เทศบาลตำบลเมืองแกลง มีพื้นที่ ๑๔.๕ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยชุมชน ๑๖ ชุมชน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด ๓,๗๕๔ ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งสิ้น ประมาณ ๑๗,๕๒๒ คน และมีประชากรแฝงเป็นจำนวนมาก และเทศบาลฯ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและ หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ ซึ่งการมีโรงฆ่าสัตว์เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพ สะอาด ปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เนื้อสัตว์ที่สะอาดมีคุณภาพจะต้องผ่านกระบวนการฆ่าที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ฉะนั้นโรงฆ่าสัตว์จึงมีความสำคัญในระบบการผลิตที่ต้องคำนึงถึงความสะอาดในการจัดการทุกขั้นตอนและต้องให้ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารการมีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน จะช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิต และกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้น

ปัจจุบันโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ เลขที่ P ๐๒๑๗ ๐๐๒/๒๕๔๘ ตั้งอยู่ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก) ทะเบียนเลขที่ ๒๙๓๗ เล่ม ๓๐ ก หน้า ๓๗ เลขที่ดิน ๕๘๙ หมายเลข ๕๓๓๔ IV แผ่นที่ ๑๗๗ ตำแหน่งที่ดิน ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ก่อสร้างมานานกว่า ๔๐ ปี มีการขออนุญาตฆ่าสุกรเฉลี่ยประมาณ ๕๐ - ๘๐ ตัวต่อวัน ซึ่งระบบการฆ่าสัตว์ยังเป็นรูปแบบเดิมประกอบกับเครื่องมืออุปกรณ์และสภาพอาคารมีลักษณะเก่าและทรุดโทรมเป็นอันมาก เช่น พื้นปูนแตกและกร่อนเป็นหลุมร่อง ยากแก่การบำรุงรักษาและการรักษาความสะอาด อีกทั้งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยองและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแกลงได้เข้ามาตรวจสอบ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเมืองแกลง ซึ่งผลการตรวจสอบ พบว่า โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลเมืองแกลงมีข้อบกพร่องที่ต้องทำการแก้ไขปรับปรุง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และตามกฎหมายกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์

วิธีการและเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๕ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะของการบริการฆ่าสัตว์ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และตามกฎหมายกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๕ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเมืองแกลงขึ้น

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อการประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ และชี้แจงความเป็นมา ขั้นตอน แนวทางการดำเนินงาน การนำเสนอขอขอบเขตการดำเนินโครงการ เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับโครงการ

๒.๒ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้าใจอันดีของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงาน และหน้าที่ในด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อชุมชน และการแก้ไขปัญหาาร่วมกัน ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ จากประชาชน

๒.๓ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและประโยชน์สูงสุดในการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลเมืองแกลง

๒.๔ เพื่อประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ

๓. สารสำคัญของโครงการ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๑ ภายใต้งบบังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ หมวด ๒ การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ แผนพัฒนาจังหวัดระยะยง (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ทบทวนปี พ.ศ.๒๕๖๕ มีวิสัยทัศน์ คือ “เมืองนวัตกรรมก้าวหน้า พัฒนาอย่างสมดุล บนพื้นฐานความพอเพียง” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ ๕ พัฒนาระบบโครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อการบริการประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรมและภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาและความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระยอง (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ในส่วนของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง กำหนดยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงจะดำเนินการโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ดำเนินการรื้อถอนโรงฆ่าสัตว์เดิม และจะดำเนินการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ใหม่โดยตั้งบนพื้นที่เดิม โดยเบิกจ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๒๘,๔๓๘,๖๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ดังที่กล่าวมาข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอจัดทำประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ขึ้น

๔. ผู้ดำเนินโครงการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕. เป้าหมายและสถานที่ดำเนินโครงการ

๕.๑ เป้าหมาย

๑. ประชาชนทั่วไป
๒. คณะกรรมการ/คณะทำงานดำเนินการจัดทำประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลเมืองแกลง

๕.๒ สถานที่ดำเนินโครงการ

ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเมืองแกลง

สถานที่ดำเนินโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเมืองแกลง จะดำเนินการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ โดยตั้งบนพื้นที่เดิมของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเมืองแกลง ใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ เลขที่ P ๐๒ ๑๗ ๐๐๒/๒๕๔๘ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนสุนทรภู่ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (น.ส.๓ ก. เลขที่ ๒๙๓๗ และ น.ส.๓ ข.เลขที่ ๓๐๖/๒๕๐) ปัจจุบันโรงฆ่าสัตว์มีสภาพชำรุด และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎกระทรวงการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๔

๖. ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ

๖.๑ ขั้นตอนการดำเนินการ

๑. เสนอกระบวนการ วิธีการ สถานที่และเวลาในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคำนึงถึงความสะดวกของทุกฝ่าย
๒. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง กำหนดการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลเมืองแกลง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยทั่วไปในพื้นที่ทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนเริ่มดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลงและสถานที่ที่จะดำเนินการโครงการ และประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด www.publicconsultation.opm.go.th
๓. จัดการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โครงการดังกล่าว โดยเชิญกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการเข้าร่วมประชุมและเสนอความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ

๔. สรุปผลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทั้งด้านสนับสนุน คัดค้าน รวมทั้งด้านความเหมาะสม ผลกระทบ ทางเลือกอื่น และข้อเสนอแนะอื่นๆ จากผู้เข้าร่วมการประชาพิจารณ์

๕. ตีตประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ประชาชนทราบ ภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่เสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

๖. ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม อย่างน้อย ๒ ช่องทาง

๖.๒ ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างวันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

๗. ประมาณการค่าใช้จ่ายและที่มาของงบประมาณ

งบประมาณ ๒๘,๔๓๘,๖๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันหกกร้อยบาทถ้วน) โดยการใช้จ่ายเงินสะสม

๘. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ

๘.๑ ผลผลิต

อาคาร คสล.ชั้นเดียว ภายในพื้นที่ก่อสร้างขนาดกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๑๐๓ เมตร ประกอบด้วย

๑. ประเภทงานอาคาร

- งานอาคารโรงฆ่าสุกร, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบถังน้ำดี, อาคารโรงตัดแต่ง, อาคารโรงเรือนทำน้ำร้อน, งานรั้วลวดหนามคอนกรีต, งานประตูทางเข้าออกโซนสกปรกและโซนสะอาด งานป้าย, งานถนน ลาน และบ่อฆ่าเชื้อ

๒. ประเภทงานเครื่องจักร

- จัดหาและติดตั้งเครื่องจักรภายในโรงฆ่าสัตว์ , ครุภัณฑ์ระบบบำบัดน้ำเสีย, ครุภัณฑ์งานระบบน้ำดี

๘.๒ ผลลัพธ์

๑. การดำเนินงานโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความถูกต้องตามเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ของสถานที่

๒. รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความชัดเจนถูกต้องตามหลักวิชาการ และสภาพความเป็นจริงมากที่สุด

๓. เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้รับการยอมรับ เชื่อมั่น ไว้วางใจจากชุมชนในกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐ

๔. นำผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเมืองแกลง

(ลงชื่อ)..........ผู้เขียนโครงการ

(นางสาววไลยา ปิตยรักษ์)


หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอโครงการ

(นางดวงใจ ทดแทน)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางกานดา นามสง่า)
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองแกลง

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวอิสริย์ ปานงาม)
รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสันติชัย ตั้งสวานิช)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง
เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ การประชุมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อรับฟังความคิดเห็น
โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลเมืองแกลง

.....

ด้วยเทศบาลตำบลเมืองแกลง จะดำเนินการจัดทำประชุมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐาน ถูกสุลักษณะของการบริการฆ่าสัตว์ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และตามกฎหมายกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งในการดำเนินการจัดทำประชุมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิด การตัดสินใจ และเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในขั้นตอนการดำเนินการโครงการฯ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนต่อไป

เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงได้ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ การรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเมืองแกลง ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมท้องถิ่นระดับตำบล ในวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเมืองแกลง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสันติชัย ตั้งสวานิช)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง

เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเมืองแกลง

(ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๕๘)

วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.

ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาล (๒) ให้มีน้ำโรงฆ่าสัตว์

๒. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อ ๔ โครงการของรัฐ หมายความว่า การดำเนินโครงการของหน่วยงานของรัฐอันเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคม ไม่ว่าจะเป็นโครงการดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐหรือโดยวิธีการให้สัมปทานหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นทำ ทั้งนี้ บรรดาที่มีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย วิถีชีวิต หรือส่วนได้เสียเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น

ข้อ ๕ ก่อนเริ่มดำเนินการโครงการของรัฐ หน่วยงานของรัฐที่ผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ตามข้อ ๗ ให้ประชาชนทราบ และจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามข้อ ๙ ด้วยก็ได้

ข้อ ๗ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของรัฐที่หน่วยงานของรัฐต้องเผยแพร่แก่ประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

(๑) เหตุผลความจำเป็น และวัตถุประสงค์ของโครงการ

(๒) สาระสำคัญของโครงการ

(๓) ผู้ดำเนินโครงการ

(๔) สถานที่ที่จะดำเนินการ

(๕) ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ

(๖) ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ

(๗) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่ในสถานที่ที่จะดำเนินโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง และประชาชนทั่วไป รวมทั้งมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว

(๘) ประมาณการค่าใช้จ่าย ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะเป็นผู้ดำเนินโครงการของรัฐเอง ให้ระบุที่มาของเงินที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินโครงการนั้นด้วย

/ ข้อ ๙...

ข้อ ๙ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อาจใช้วิธีการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

- (๑) การสำรวจความคิดเห็น ซึ่งอาจทำได้วิธีดังต่อไปนี้
 - (ก) การสัมภาษณ์รายบุคคล
 - (ข) การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือทางอื่นใด
 - (ค) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ
 - (ง) การสนทนากลุ่มย่อย
- (๒) การประชุมปรึกษาหารือ ซึ่งอาจทำได้วิธีดังต่อไปนี้
 - (ก) การประชาพิจารณ์
 - (ข) การอภิปรายสาธารณะ
 - (ค) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
 - (ง) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
 - (จ) การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย
- (๓) วิธีอื่นที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด

ข้อ ๑๑ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้ประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆที่เพียงพอแก่การที่ประชาชนจะเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ให้ปิดไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐและสถานที่ที่จะดำเนินโครงการของรัฐนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนเริ่มดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดให้มีขึ้นตามระเบียบนี้ด้วย

ข้อ ๑๒ เมื่อดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และประกาศให้ประชาชนทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

๔. ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ในวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเมืองแกลง ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง การประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง อื่นๆ

ขอโทษด้วยอำนาจตามประมวลกฎหมายที่ดิน

ตำแหน่งที่ดิน

កម្រិត


หนังสือรับรองการทำประโยชน์ฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

จำนวนหน้า ๔ ไร่ ๑ งาน ๑ ตารางวา

รูปที่ติดบนเสื้อและเจตคติที่ดีด้วย

มาตราส่วนรภาพรูปถ่าย ๑: ๕,๐๐๐

มาตราส่วน ๑ : ๕,๐๐๐



สำเนาถูกต้อง

on the

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ศาสตราจารย์ ดร. วิชากร สขากิจบาลชำนาญการ

ชก. ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

(นายธนกร โพธิ์พน)

ปลัดอำเภอ: วิทยาราชกวีแพ.

(นายดาเกิด แดง)
(ประทศบวรตา แห่ง เป็น สาคัญ)

แบบแทน



หนังสือรับรองการทำประโยชน์

(๓๖๖)

ที่ดินที่ขอ ทำกิน แปลงที่ ๑ เลขที่ ๓๖๖ ปี ๒๕๔๖

พื้นที่ ๓ ไร่ ๖๖ ตารางวา

อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ตำบล วังน้อย เลขที่ ๓๖๖ ปี ๒๕๔๖

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ชื่อ นายอินทพร งามนาค เลขที่ ๑ เป็นบุตรของ นาย อินทพร เลขที่ ๑

นาง อินทพร เลขที่ ๑ เลขที่ ๑

ตำบล วังน้อย อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๒๕-๐๔-๐ ถึง ๒๕-๐๔-๐


ที่ดิน ๒๕-๐๔-๐ ถึง ๒๕-๐๔-๐

ที่ดิน ๐-๐๔-๐ ถึง ๐-๐๔-๐

ที่ดิน ๐-๐๔-๐ ถึง ๐-๐๔-๐

จำนวนเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ ๖๖ ตารางวา

รูปที่ดินโดยประมาณ (ต้องไว้สืบตาารต)



ออก ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ปี ๒๕๔๖

ที่ ๑๕ มิถุนายน ปี ๒๕๔๖

นาย อินทพร เลขที่ ๑

(นาย อินทพร เลขที่ ๑)

(นาย อินทพร เลขที่ ๑)

๑๕ มิ.ย. ๒๕๔๖

สำเนาถูกต้อง

๑๕

(นาย อินทพร เลขที่ ๑)

(นาย อินทพร เลขที่ ๑)

(นาย อินทพร เลขที่ ๑)

(นาย อินทพร เลขที่ ๑)

(นาย อินทพร เลขที่ ๑)


(นาย อินทพร เลขที่ ๑)

๑๐ ๐๐๖๒๓๐

๑๕ มิ.ย. ๒๕๔๖

(นาย อินทพร เลขที่ ๑)

(นาย อินทพร เลขที่ ๑)



(นางสาววรรณ เจริญพิททอง
-ผู้รักษาการสภามหาวิทยาลัยศรีนคร



แบบ มจส.๒

(ใบแทน)

ใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์

เลขที่ P ๐๒ ๑๓ ๐๐๒/๒๕๔๘

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕
อนุญาตให้.....เทศบาลตำบลเมืองแกลง.....
อายุ.....ปี เชื้อชาติ.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....๖๘/๑.....ตรอก/ซอย.....
ถนน.....เทศบาล ๒.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....ทางเกวียน.....อำเภอ/เขต.....แกลง.....
จังหวัด.....ระยอง.....ตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์
ชื่อโรงฆ่าสัตว์.....เทศบาลตำบลเมืองแกลง.....
ตั้งอยู่เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....สุนทรภู่.....หมู่ที่.....ตำบล/
แขวง.....ทางเกวียน.....อำเภอ/เขต.....แกลง.....จังหวัด.....ระยอง.....
โดยต้องประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ และ
จำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และตามเงื่อนไขที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ * กำหนด

อนุญาต ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(ลงชื่อ).....ผู้อนุญาต

(นายสืบ นาคะไทย)

ตำแหน่ง.....ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ประทับตราประจำตำแหน่ง

หมายเหตุ ใบอนุญาตฯ ฉบับนี้ออกโดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่
ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๖

* แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นไป

แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์

เขียนที่.....เทศบาลตำบลเมืองแกลง.....
วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ข้าพเจ้า

๑.๑ ☐ กรณีบุคคลธรรมดา

ชื่อ..... อายุ..... ปี สัญชาติ..... บัตรประจำตัวประชาชน
หรืออื่น ๆ เลขที่..... ออกให้ ณ อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์..... E-mail.....

๑.๒ ☒ กรณีนิติบุคคล

นิติบุคคลชื่อ..... เทศบาลตำบลเมืองแกลง..... สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๖๘/๑ หมู่ที่.....
ตรอก/ซอย..... ถนน..... เทศบาล ๒..... ตำบล/แขวง..... ทางเกวียน.....
อำเภอ/เขต..... แกลง..... จังหวัด..... ระยอง..... รหัสไปรษณีย์..... ๒๑๑๑๐
โทรศัพท์..... ๐๓๘ - ๖๗๕๒๒๒ E-mail.....
โดย..... นายสันติชัย ตั้งสวานิช..... เป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล อายุ..... ๖๔ ปี สัญชาติ..... ไทย.....
บัตรประจำตัวประชาชน หรืออื่น ๆ เลขที่..... ๕ ๒๑๙๘ ๐๐๐๐๖ ๒๐ ๕..... ออกให้ ณ อำเภอ/เขต..... แกลง.....
จังหวัด..... ระยอง..... ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่..... ๔๘..... หมู่ที่..... ตรอก/ซอย.....
ถนน..... สุนทรโวหาร..... ตำบล/แขวง..... ทางเกวียน..... อำเภอ/เขต..... แกลง.....
จังหวัด..... ระยอง..... รหัสไปรษณีย์..... ๒๑๑๑๐..... โทรศัพท์..... ๐๘๑ - ๙๔๔๙๐๐๖
E-mail.....

๒. ข้าพเจ้าได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ชนิด..... สุนัข..... เลขที่..... P.๐๒๑๗ ๐๐๒/๒๕๕๘.....
ชื่อสถานประกอบกิจการฆ่าสัตว์..... โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเมืองแกลง..... ตั้งอยู่เลขที่..... หมู่ที่.....
ตรอก/ซอย..... ถนน..... สุนทรโวหาร..... ตำบล/แขวง..... ทางเกวียน.....
อำเภอ/เขต..... แกลง..... จังหวัด..... ระยอง..... รหัสไปรษณีย์..... ๒๑๑๑๐.....
โทรศัพท์..... E-mail..... มีความประสงค์จะขอต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์

๓. พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้

☐ ๑. หนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานการมอบอำนาจ (กรณีไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเอง)

☒ ๒. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขอ
อนุญาต)

☒ ๓. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายในที่ดินที่จะใช้ในการ
ขออนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ หรือหนังสือได้รับความยินยอมจากผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน
โดยชอบด้วยกฎหมาย

☒ ๔. แผนผังแสดงสถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และสิ่งปลูกสร้างอื่น ตลอดจนพื้นที่รวบรวม
หรือกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล พื้นที่บำบัดน้ำเสีย และพื้นที่ระบายน้ำทิ้งในกระตาศขนาด Ab หรือ A๓ จำนวน
๔ ชุด

๕. แบบแปลน...

☐ ๕. แบบแปลนโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ แบบแปลนแผนผังอาคารและสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงฆ่าสัตว์ พร้อมด้วยคำอธิบาย รายละเอียด โดยมีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและ/หรือบุคคลอื่น ตามที่กฎหมายกำหนด ในกระดาชขนาด A๒ หรือ A๓ จำนวน ๔ ชุด ประกอบด้วย

☒ ๕.๑ แบบแปลนโรงฆ่าสัตว์ที่แสดงถึงพื้นที่ส่วนสกรปรกและส่วนสะอาด และโรงพักสัตว์

☐ ๕.๒ แบบแปลนแสดงการติดตั้งเครื่องมือและเครื่องจักร

☐ ๕.๓ แบบแปลนแสดงระบบระบายน้ำทิ้ง

☐ ๕.๔ แบบแปลนแสดงระบบการบำบัดน้ำเสีย

☐ ๖. รายการเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการ (ถ้ามี)

☒ ๗. แผนภูมิแสดงขั้นตอนกระบวนการผลิต

☐ ๘. สำเนาผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ที่สัมผัสเนื้อสัตว์ที่เก็บจากก๊อกตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ที่กรมอนามัยกำหนด โดยใช้ผลไม่เกิน ๖ เดือน

ลงชื่อ




ผู้ยื่นคำขอ

(นายสันติชัย ดังสวานิช)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองกลาง

โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลตำบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง



ผังบริเวณโรงพยาบาลสัตว์

มาตราส่วน

1:350

ทิศเหนือ



รายการประกอบแบบงานบริเวณ			
	ปริมาณ	สัญญา	ลักษณะ
①	งานถนนลานจอดรถ	1,200.68 ตรม.	
②	งานรั้วกั้นเขตที่ดิน	273.40 ม.	
③	งานป้ายโรงพยาบาลสัตว์	1 รายการ	
④	งานประตูลานจอดรถทางเข้า	2 ชุด	
⑤	งานวางระบบน้ำดื่ม	51.30 ม.	

แสดงแบบ

ผังบริเวณโรงพยาบาลสัตว์

สำรวจ, เขียนแบบ

วิศวกร

ผอ. ส่วน ๑

รศ. ดร. อธิวิทย์ วัฒนศิริ

รองนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

สถาปนิก

หัวหน้าฝ่าย ๑

ผอ. สำนักการช่าง

รองนายกเทศมนตรี

แบบเลขที่


แผ่นที่

ปลัดเทศบาล


นายกเทศมนตรี

(นายวิทยา บุรพรม)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง





รูปตัด
ขนาดส่วน 1 : 150



รูปตัด
ขนาดส่วน 1 : 150

แสดงแบบ รูปด้าน B , D			
สำรวจ,เขียนแบบ	สถาปนิก	แบบเลขที่	
วิศวกร	หัวหน้าฝ่าย ฯ	แผ่นที่	
ผอ.ส่วน ฯ	ผอ.สำนักงานช่าง	ปลัดเทศบาล	
รองนายกเทศมนตรี	รองนายกเทศมนตรี	นายกเทศมนตรี	



แสดงแบบ

รูปด้าน A, C

สำรวจ, เขียนแบบ

วิศวกร

ผอ. ส่วน ฯ

ผอ. กอ. ๖๖๖๖๖๖๖๖

สถาปนิก

หัวหน้าฝ่าย ฯ

ผอ. สำนักการช่าง

รองนายกเทศมนตรี

แบบเลขที่

แผ่นที่

ปลัดเทศบาล


นายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

Handwritten signature

Handwritten signature



แสดงแบบ รูปด้าน B, D			
สำรวจ, เขียนแบบ	สถาปนิก	แบบเลขที่	
วิศวกร	หัวหน้าฝ่าย ฯ	แผ่นที่	
ผอ. ส่วน ฯ	ผอ. สำนักการช่าง	ปลัดเทศบาล	
รองนายกเทศมนตรี	รองนายกเทศมนตรี	นายกเทศมนตรี	

รายการฝ้าเพดาน (CEILING FINISHING SCHEDULE)	
สัญลักษณ์	รายการ
C1	ฝ้าเพดานฉนวนห้องเย็นสำเร็จรูป สำเร็จรูปหนา 2" ฉนวนเหล็ก COLOR BOND 2 ด้าน
C2	ฝ้าเพดานฉนวนเหล็กสำเร็จรูป (metal sheet) โครงคร่าวเหล็ก
C3	ฝ้าเพดานฉนวนห้องเย็นสำเร็จรูป สำเร็จรูปหนา 4" ฉนวนเหล็ก COLOR BOND 2 ด้าน

รายการผนัง (WALL FINISHING SCHEDULE)	
สัญลักษณ์	รายการ
1	ผนังฉนวน สำเร็จรูปหนา 2" ฉนวนเหล็ก COLOR BOND 2 ด้าน
2	ผนังห้องเย็น สำเร็จรูปหนา 4" ฉนวนเหล็ก COLOR BOND 2 ด้าน
3	ผนังคอกพักก้ออิฐที่มสูง 1.00 ม. ด้านในจัดมันด้านนอกจากปูนเรียบทาสี ช่วงบนใส่ฉนวนฉนวน สำเร็จรูปหนา 2" ฉนวนเหล็ก COLOR BOND 2 ด้าน
4	ผนังคอกพักก้ออิฐที่มสูง 1.00 ม. ด้านในจัดมันด้านนอกจากปูนเรียบทาสี
5	ผนังก้ออิฐ ช่วงบนก้อคอนกรีตบนคอกโป่ง ช่วงล่างจากซีเมนต์

รายการพื้น (FLOOR FINISHING SCHEDULE)	
สัญลักษณ์	รายการ
F1	พื้นปูฉนวนกันความร้อนทับด้วยคอนกรีต สำหรับห้องเย็น ฉนวนฉนวน เบอร์ 3,4 ปูซีเมนต์ขาว
F2	พื้น ค.ส.ล. ฉนวนฉนวน
F3	พื้น ค.ส.ล. ฉนวนฉนวน เบอร์ 3,4 ปูซีเมนต์ขาว
F4	พื้น ค.ส.ล. ผสมน้ำยากันซึมปูกระเบื้องเคลือบ 8" x 8" ฉนวนฉนวน
F5	พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเคลือบ 24" x 24" ฉนวนฉนวน


บัวเชิงผนัง	
สัญลักษณ์	รายการ
B1	บัวเชิงผนังสูง 0.10 ม. ทำรัศมีโค้ง 0.08 ม. ใช้วัสดุชนิดเดียวกับผนังผิวพื้น

รายการประกอบแบบ


- หมายเหตุ -

- สิ่งใดที่ปรากฏในแบบต่อแบบ หรือแบบต่อรายการขีดแย้งกันให้ถือสิ่งที่ตีเป็นเกณฑ์
- รายการที่ปรากฏในแบบที่ขีดแย้งกัน หรือไม่ถูกต้องตามหลักสถาปัตยกรรม หรือวิศวกรรม เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องตรวจสอบก่อนทำการก่อสร้าง ทุกครั้ง

รองนายกรัฐมนตรี	แสดงแบบ	รายการประกอบแบบ		
	สำรวจ, เขียนแบบ	สถาปนิก	แบบเลขที่	
	วิศวกร	หัวหน้าฝ่าย	แผ่นที่	
	ผอ. ส่วนฯ ผอ. กองสถาปัตย์ฯ	ผอ. สำนักการช่าง	ปลัดเทศบาล	
	รองนายกเทศมนตรี	รองนายกเทศมนตรี	นายกเทศมนตรี	




แสดงแบบ ขยายประตู+หน้าต่าง			
สำรวจ,เขียนแบบ	สถาปนิก	แบบเลขที่	
วิศวกร	หัวหน้าฝ่าย ฯ	แผ่นที่	
ผอ.ส่วน ฯ	ผอ.สำนักงานช่าง	ปลัดเทศบาล	
รณ. กิ่งลำโพง ๒๕๖๔	รณ.นายกเทศมนตรี	นายกเทศมนตรี	



CC

	แสดงแบบ		
	แบบขยายคอกพักสุกร,แบบขยายตะแกรงปิดใต้ถุนอาคาร		
	สำรวจ,เขียนแบบ	สถาปนิก	แบบเสร็จ
	วิศวกร	หัวหน้าฝ่าย ฯ	แผ่นที่
	ผอ.ส่วน ฯ	ผอ.สำนักงานช่าง	ปลัดเทศบาล
รองนายกเทศมนตรี	ผอ.ป้องกันและควบคุมโรค	รองนายกเทศมนตรี	นายกเทศมนตรี



แสดงแบบ

แผนผังโรงฆ่าสุกร

สำรวจ, เขียนแบบ

วิศวกร

ผอ. ส่วน ๗

พ.อ. กอ. ส. อ. ร. ส. อ. พ. ๗

รองนายกเทศมนตรี

สถาปนิก

หัวหน้าฝ่าย ๗

ผอ. สำนักงานช่าง


รองนายกเทศมนตรี

แบบเลขที่

แผ่นที่


ปลัดเทศบาล

นายกเทศมนตรี



แสดงแบบ
แปลนหลังคา

สำรวจ,เขียนแบบ	สถาปนิก	แบบเลขที่
วิศวกร	หัวหน้าฝ่าย ฯ	แผ่นที่
ผอ.ส่วน ฯ ผอ. กองช่าง ๑๖๗๕๖ ฯ	ผอ.สำนักงานการช่าง	ปลัดเทศบาล
รองนายกเทศมนตรี	รองนายกเทศมนตรี	นายกเทศมนตรี



แปลนเครื่องจักร
กำลังการผลิต 200 ตัว/วัน
มาตราส่วน 1:150

รายการเครื่องจักร			
	กำลังเครื่องจักร	กำลังเครื่องจักร	กำลังเครื่องจักร
1) คอมพิวเตอร์ ส่วนทำใบตอบ	-	18) รางขนส่ง ดมกรองในโรง ตู้ลิ้นฟ้า	-
2) เครื่องรีดทำใบโกลนด้วยไฟฟ้า	220 v	19) รางขนส่ง ดมกรองในโรง ตู้ลิ้นฟ้า	-
3) สายพานสายพานสายพานสายพาน	2 HP.	20) รางขนส่ง ดมกรองในโรง ตู้ลิ้นฟ้า	-
4) รางลิ้นฟ้าสายพาน	-	21) รางขนส่ง ดมกรองในโรง ตู้ลิ้นฟ้า	-
5) ระบบกรองน้ำจากสายพานสายพานสายพาน	-	22) รางขนส่ง ดมกรองในโรง ตู้ลิ้นฟ้า	-
6) รางลิ้นฟ้าสายพานสายพานสายพานสายพาน	1 HP.	23) รางขนส่ง ดมกรองในโรง ตู้ลิ้นฟ้า	-
7) เครื่องรีด 50 ตัว/วัน	-	24) รางขนส่ง ดมกรองในโรง ตู้ลิ้นฟ้า	-
8) เครื่องรีด 50 ตัว/วัน	-	25) รางขนส่ง ดมกรองในโรง ตู้ลิ้นฟ้า	-
9) สายพานสายพานสายพานสายพาน	5 HP.	26) รางขนส่ง ดมกรองในโรง ตู้ลิ้นฟ้า	-
10) ระบบสายพานสายพานสายพานสายพานสายพาน	-	27) รางขนส่ง ดมกรองในโรง ตู้ลิ้นฟ้า	-
11) ระบบสายพานสายพานสายพานสายพานสายพาน	-	28) รางขนส่ง ดมกรองในโรง ตู้ลิ้นฟ้า	-
12) ระบบสายพานสายพานสายพานสายพานสายพาน	-	29) รางขนส่ง ดมกรองในโรง ตู้ลิ้นฟ้า	-
13) ระบบสายพานสายพานสายพานสายพานสายพาน	-	30) รางขนส่ง ดมกรองในโรง ตู้ลิ้นฟ้า	-
14) เครื่องรีด 50 ตัว/วัน	-	31) รางขนส่ง ดมกรองในโรง ตู้ลิ้นฟ้า	-
15) เครื่องรีด 50 ตัว/วัน	-	32) รางขนส่ง ดมกรองในโรง ตู้ลิ้นฟ้า	-
16) เครื่องรีด 50 ตัว/วัน	-	33) รางขนส่ง ดมกรองในโรง ตู้ลิ้นฟ้า	-
17) รางขนส่ง ดมกรองในโรง ตู้ลิ้นฟ้า	-	34) รางขนส่ง ดมกรองในโรง ตู้ลิ้นฟ้า	-

แสดงแบบ

แปลนเครื่องจักร

สำรวจ,เขียนแบบ

สถาปนิก

แบบเลขที่

วิศวกร

หัวหน้าฝ่าย ฯ

แผ่นที่

ผอ.ส่วน ฯ

ผอ.สำนักงานช่าง


ปลัดเทศบาล

รองนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรี




แปลนระบบระบายอากาศ
มาตราส่วน 1:150

รายการอุปกรณ์ (Equipment List)			
รายการ (Item)	รายละเอียด (Details)	ขนาด (Size)	หมายเหตุ (Remarks)
F1	SUPPLY FAN 2,800 CFM	2,800 CFM	
F2	FAN 800 2,10,000 CFM	2,10,000 CFM	
F3	เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้ง 18 ตัน	18 ตัน	
F4	เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้ง 0.5 ตัน	0.5 ตัน	

แสดงแบบ แปลนระบบระบายอากาศ			
สำรวจ, เขียนแบบ	สถาปนิก	แบบเลขที่	
วิศวกร	หัวหน้าฝ่าย ฯ	แผ่นที่	
ผอ. ส่วน ฯ ผอ. กองช่างเทคนิค ฯ	ผอ. สำนักการช่าง	ปลัดเทศบาล	
รองนายกเทศมนตรี	รองนายกเทศมนตรี	นายกเทศมนตรี	





	สถาปนิก 44 x 20 2 วิศวกร แผ่นที่	
รองนายกเทศมนตรี	รองนายกเทศมนตรี	นายกเทศมนตรี



แบบขยายโครงสร้าง ฐานราก



SCALE not to scale

F	A x B (m.)	t (m)	F เหล็กเสริม
F0	0.60 x 0.60	0.15	5 DB 12#
F1	1.00 x 1.00	0.20	9 DB 12#
F2	1.20 x 1.20	0.25	10 DB 12#
F3	1.35 x 1.35	0.25	10 DB 16#
F4	1.50 x 1.50	0.25	12 DB 16#



แบบขยายโครงสร้าง คาน

SCALE 1:20




แบบขยายโครงสร้าง พื้น

SCALE 1:20


เสาเหล็กกล่อง 5" x 5" x 3.2 mm.

เสารับหลังคา



60

แสดงแบบ			
แบบขยายโครงสร้าง			
สำรวจ,เขียนแบบ	สถาปนิก	แบบเลขที่	
วิศวกร	หัวหน้าฝ่าย	แผ่นที่	
ผอ.ส่วนฯ	ผอ.สำนักงานช่าง	ปลัดเทศบาล	
ร.ร. ๑๐๘๖๐๖๑๖๖	รองนายกเทศมนตรี	นายกเทศมนตรี	
รองนายกเทศมนตรี			



แสดงแบบ

แปลนโครงสร้างหลังคา

สำรวจ, เขียนแบบ

สถาปนิก

แบบเลขที่

วิศวกร

หัวหน้าฝ่าย ฯ

แผ่นที่

ผอ. ส่วน ฯ

ผอ. สำนักงานช่าง

ปลัดเทศบาล


พ.อ. กอริสรา วัฒนกุล ฯ

รองนายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี




ตารางรายละเอียดของแปลน
[125 x 50 x 20 x 2.3 mm. @ 1.00 m.

แบบขยายโครงสร้างหลังคา 1


มาตราส่วน 1:100

[Signature]


	แสดงแบบ แบบขยายโครงสร้างหลังคา 1.		
รองนายกเทศมนตรี	สำรวจ,เขียนแบบ	สถาปนิก	แบบเลขที่
	วิศวกร	หัวหน้าฝ่ายฯ	แผ่นที่
	ผอ.ส่วนฯ ผอ. 081สารพัดกิจฯ <i>[Signature]</i>	ผอ.สำนักงานร่าง	ปลัดเทศบาล <i>[Signature]</i>
	รองนายกเทศมนตรี	รองนายกเทศมนตรี <i>[Signature]</i>	นายกเทศมนตรี <i>[Signature]</i>



T3



T4



T5





ตารางรายละเอียดของแบบ
C 125 x 50 x 20 x 2.3 mm @ 1.00 m.

แบบขยายโครงสร้างหลังคา 2.

มาตราส่วน 1:100

แสดงแบบ แบบขยายโครงสร้างหลังคา 2.			
สำรวจ,เขียนแบบ	สถาปนิก	แบบเลขที่	
วิศวกร	หัวหน้าฝ่าย ๑	แผ่นที่	
ผอ.ส่วน ๑ ผอ. 0856161604 สุวิทย์	ผอ.สำนักงานช่าง	ปลัดเทศบาล	
รองนายกเทศมนตรี	รองนายกเทศมนตรี	นายกเทศมนตรี	

โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลตำบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง
แบบขยายป้ายโครงการ
แบบขยายประตูรั้วหน้าโครงการ
แบบบ่อจุ่มลื้อและระบบระบายน้ำ



แบบขยายประตูรั้วหน้าโครงการ
มาตราส่วน 1:50

600

บ้านโครงการ , รูปด้านรั้วทึบรอบโครงการ

สำรวจ, เขียนแบบ

วิศวกร

ผอ. ส่วน ฯ

ผอ. บก. ๓๖๖๖๖๖๖๖

รองนายกเทศมนตรี

สถาปนิก

หัวหน้าฝ่าย ฯ

ผอ. สำนักการช่าง

รองนายกเทศมนตรี


แบบเลขที่

แผ่นที่

ปลัดเทศบาล

นายกเทศมนตรี


รองนายกเทศมนตรี



แปลนหลังคา
มาตราส่วน 1 : 50


80

แปลนหลังคา			
สำรวจ,เขียนแบบ	สถาปนิก	แบบเลขที่	
วิศวกร	หัวหน้าฝ่าย ฯ	แผ่นที่	
ผอ.ส่วน ฯ	ผอ.สำนักงานช่าง	ปลัดเทศบาล	
รองนายกเทศมนตรี	รองนายกเทศมนตรี	นายกเทศมนตรี	




แปลนพื้นที่บ่อจุ่มล่อและระบบระบายน้ำ			
สำรวจ,เขียนแบบ	สถาปนิก	แบบแปลนที่	
วิศวกร	หัวหน้าฝ่าย	แผ่นที่	
ผอ. ส่วนฯ	ผอ.สำนักงานช่าง	ปลัดเทศบาล	
รองนายกเทศมนตรี	รองนายกเทศมนตรี	นายกเทศมนตรี	

แปลนพื้นที่บ่อจุ่มล้อและระบบระบายน้ำ
SCALE 1:25





แปลนหลังคา

สำรวจ,เขียนแบบ	สถาปนิก	แบบเลขที่
วิศวกร	หัวหน้าฝ่าย ฯ	แผ่นที่
ผอ.ส่วน ฯ	ผอ.สำนักงานการช่าง	ปลัดเทศบาล
รองนายกเทศมนตรี	รองนายกเทศมนตรี	นายกเทศมนตรี



แปลนฐานราก
มาตราส่วน 1:50


แปลนฐานราก อาคารล้างล้อรถ			
สำรวจ,เขียนแบบ	สถาปนิก	แบบเลขที่	
วิศวกร	หัวหน้าฝ่าย ฯ	แผ่นที่	
ผอ.ส่วน ฯ	ผอ.สำนักงานช่าง	ปลัดเทศบาล	
รองนายกเทศมนตรี	รองนายกเทศมนตรี	นายกเทศมนตรี	




ตารางรายละเอียดของแป
C 100 x 50 x 20 x 2.3 mm. @ 1.00 m.

แปลนโครงสร้างหลังคา
มาตราส่วน 1 : 50


แปลนโครงสร้างหลังคา, ขยายโครงสร้างหลังคา			
สำรวจ, เขียนแบบ	สถาปนิก	แบบเลขที่	
วิศวกร	หัวหน้าฝ่าย ฯ	แผ่นที่	
ผอ. ส่วน ฯ	ผอ. สำนักการช่าง	ปลัดเทศบาล	
พ.อ. อรรถวิทย์ อรรถวิทย์	รองนายกเทศมนตรี	นายกเทศมนตรี	
รองนายกเทศมนตรี			




SECTION GUTTER A
SCALE 1:25



ขยายค้ำแรง
SCALE 1:25



DETAIL 1
SCALE 1:25



แบบขยายฝารางระบายน้ำ
SCALE 1:25


แบบขยายพื้นบ่อจุ่มล้อย			
สำรวจ,เขียนแบบ	สถาปนิก	แบบเลขที่	
วิศวกร	หัวหน้าฝ่าย ฯ	แผ่นที่	
ผอ.ส่วน ฯ	ผอ.สำนักงานช่าง	ปลัดเทศบาล	
รองนายกเทศมนตรี	รองนายกเทศมนตรี	นายกเทศมนตรี	

โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์

เทศบาลตำบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง

แบบขยายอาคารโรงถังแก๊ส , Boiler

ปอดักกาก และไขมัน, ป่อสูบน้ำเสีย,ป่อบำบัดน้ำเสีย,ถนน ลาน



แสดงแบบ

แบบขยายอาคารโรงตั้งแก๊ส, Boiler

สำรวจ, เขียนแบบ

สถาปนิก

แบบเลขที่

วิศวกร

หัวหน้าฝ่าย

แผ่นที่

ผอ. ส่วน ฯ

ผอ. สำนักงานช่าง


ปลัดเทศบาล

รองนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี


รองนายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี




ผังบ่อดักกาก และไขมัน - บ่อสูบน้ำเสีย


มาตราส่วน 1 : 50




โครงสร้างถังน้ำมัน



แบบรางระบายน้ำฝน




SECTION 1 - 1



รูปตัดบ่อดักกาก และไขมัน - บ่อสูบน้ำเสีย

มาตราส่วน 1 : 50



รูปตัดบ่อตะกอน

มาตราส่วน 1 : 50

โครงสร้างบ่อ

พื้น - คอนกรีตเสริมเหล็ก
ผนัง - ก่ออิฐฉาบปูน 2 ด้าน

แสดงแบบ

ผังบ่อดักกาก และไขมัน - บ่อสูบน้ำเสีย

สำรวจ,เขียนแบบ

วิศวกร

ผอ.ส่วนฯ

ผอ.กองช่าง

anw

รองนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

สถาปนิก

หัวหน้าฝ่ายฯ

ผอ.สำนักงานช่าง


รองนายกเทศมนตรี

แบบเลขที่

แผ่นที่


ปลัดเทศบาล

นายกเทศมนตรี




แปลนบ่อเก็บน้ำ

มาตราส่วน 1: 50



รูปตัดบ่อเก็บน้ำ 1-1

มาตราส่วน 1: 50



แสดงแบบ

แปลนบ่อเก็บน้ำ

สำรวจ, เขียนแบบ

วิศวกร

ผอ. ส่วน ๓

ผอ. ๓ อรรถวิทย์

รองนายกเทศมนตรี

สถาปนิก

หัวหน้าฝ่าย ๓

ผอ. สำนักการช่าง

รองนายกเทศมนตรี

แบบเลขที่

แผ่นที่

ปลัดเทศบาล

นายกเทศมนตรี

ผังปอดดักกาก และไขมัน - บ่อสูบน้ำเสีย

รูปตัดบ่อน้ำบาดาลเสีย 2-2

มาตราส่วน 1 : 50

รูปตัดบ่อดักกาก และไขมัน - บ่อสูบน้ำเสีย

รูปตัดบ่อตะกอน
มาตราส่วน 1 : 50

หมายเหตุ :


1. เครื่องสูบลำเลียง ขนาดไม่น้อยกว่า 0.55 Kw. Capacity = 12 m³/hr
2. เครื่องเติมอากาศ A1 ขนาด 1.5 Kw. Capacity = 1.2-1.4 kg. O₂/hr
3. เครื่องกรองขี้มูกโคลน Capacity = 20 ml/minute พร้อมถังเก็บโคลน 50 ลิตร
4. Cross flow media Void = 97%

โครงการจ้างเหมา

พื้น - คอนกรีตเสริมเหล็ก


ผ้ามิง - ก่ออิฐปูนแบบฉาบฉวย 2 ด้าน

แสดงแบบ		ผังบ่อคักกาก และโฮมมัน - บ่อสูบน้ำเสีย	
สำรวจ,เขียนแบบ	สถาปนิก	แบบเลขที่	
วิศวกร	หัวหน้าฝ่าย ฯ	แผ่นที่	
ผอ.ส่วน ฯ	ผอ.สำนักงานช่าง	ปลัดเทศบาล	
รองนายกเทศมนตรี	รองนายกเทศมนตรี	นายกเทศมนตรี	



รูปตัดบ่อบำบัดน้ำเสีย 1-1
 มาตรฐาน
 โครงสร้างบ่อ
 พื้น - คอนกรีตเสริมเหล็ก
 ผนัง - ก่ออิฐฉาบปูนหนา 2 ด้าน


แสดงแบบ ผังบ่อดักกาก และไขมัน - บ่อสูบน้ำเสีย			
สำรวจ/เขียนแบบ	สถาปนิก	แบบเลขที่	
วิศวกร	หัวหน้าฝ่าย ฯ	แผ่นที่	
ผอ. ส่วน ฯ	ผอ.สำนักงานช่าง	ปลัดเทศบาล	
รายนามเทศบาลนคร	รายนามเทศบาลนคร	นายกเทศมนตรี	



รูปแปลนแสดงการเสริมเหล็ก
Scale : not to scale

๐๒


แสดงแบบ		แบบถนน , ลานจอดรถ ในโครงการ	
สำรวจ,เขียนแบบ	สถาปนิก	แบบเลขที่	
วิศวกร	หัวหน้าฝ่ายฯ	แผ่นที่	
ผอ.ส่วนฯ	ผอ.สำนักงานช่าง	ปลัดเทศบาล	
รอนนายกเทศมนตรี	รอนนายกเทศมนตรี	นายกเทศมนตรี	



รูปแสดงแบบขยาย B (รอยต่อตัดขาด)

Scale

not to scale



รูปแสดงแบบขยาย C (รอยต่อประชิด)

Scale

not to scale

	แสดงแบบ	แบบขยายถนน . ลานจอดรถ ในโครงการ	
	สำรวจ, เรียบแบบ	สถาปนิก	แบบเลขที่
	วิศวกร	หัวหน้าฝ่าย ฯ	แผ่นที่
	ผอ. ส่วน ฯ	ผอ. สำนักการช่าง	ปัดเทศบาล
รองนายกเทศมนตรี	พ.อ. ภาณุ ๓๖๐๔ ๕๖๖ รองนายกเทศมนตรี	รองนายกเทศมนตรี	นายกเทศมนตรี

**สรุปใบประมาณราคา
โครงการก่อสร้าง : โรงฟาสัตว์(สุกร)**

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	ค่า Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	1.1 งานอาคารโรงฟาสุกร	5,941,559.27	1.2937	7,686,595.23	
	1.2ระบบบำบัดน้ำเสีย	858,634.15	1.2937	1,110,815.00	
	1.3ระบบดั่งน้ำดี	206,325.38	1.2937	266,923.14	
	1.4 อาคารโรงตัดแต่ง	365,741.44	1.2937	473,159.70	
	1.5อาคารโรงเครื่องทำนําร้อน	78,418.50	1.2937	101,450.01	
	1.6งานรับสลอคคอนกรีต	756,707.46	1.2937	978,952.44	
	1.7 งานประตูทางเข้าออกโซนสกปรกและโซนสะอาด งานป้า	115,000.00	1.2937	148,775.50	
	1.8 งานถนน ลาน และบ่อฆ่าเชื้อ	695,476.00	1.2937	899,737.30	
	รวมค่างานต้นทุน	9,017,862.20			
2	ประเภทงานเครื่องจักร				
	2.1 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรภายในโรงฟาสุกร	15,510,000.00	1.07	16,595,700.00	
	2.2 งานครุภัณฑ์ระบบบำบัดน้ำเสีย	135,000.00	1.07	144,450.00	
	2.3 ครุภัณฑ์งานระบบน้ำดี	30,000.00	1.07	32,100.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง			28,438,658.33	

ขอใช้ 28,438,600.00

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นายวิทย์ นุชพุม)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายไชยวัฒน์ สวัสดิ์).
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นางสาววรรณ เจริญทวนทอง)
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

**บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ อุปกรณ์และแรงงาน
ในประมาณราคา
โครงการก่อสร้าง : โรงฟาสัตว์(สุกร)**

อาคารโรงฟาสุก

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	งานโครงสร้าง							
	1.1 งานรื้อถอน ปรับระดับพื้นที่และปักผังบริเวณ	1.00	รวม	-	-	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	1.2 งานขุดดินและถมกลับ	162.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	20,250.00	20,250.00
	1.3 ทราดยาบ	7.00	ลบ.ม.	400.00	2,800.00	99.00	693.00	3,493.00
	1.3 ทราดยม	240.00	ลบ.ม.	350.00	84,000.00	99.00	23,760.00	107,760.00
	1.4 คอนกรีตทราดยาบ	7.00	ลบ.ม.	1,850.00	12,950.00	306.00	2,142.00	15,092.00
	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง	127.00	ลบ.ม.	1,950.00	247,650.00	306.00	38,862.00	286,512.00
	1.6 ไม้แบบ	270.00	ตร.ม.	400.00	108,000.00	133.00	35,910.00	143,910.00
	1.7 ตะปู	50.00	ก.ก.	32.00	1,600.00	-	-	1,600.00
	1.8 งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-
	- เหล็กกลม RB. 6 ม.ม.	803.00	ก.ก.	27.89	22,395.67	4.10	3,292.30	25,687.97
	- เหล็กข้ออ้อย DB. 12 ม.ม.	2,790.00	ก.ก.	26.17	73,014.30	3.30	9,207.00	82,221.30
	ตะแกรงเหล็ก	608.00	ตร.ม.	50.00	30,400.00	5.00	3,040.00	33,440.00
	ลวดผูกเหล็ก	100.00	ก.ก.	32.00	3,200.00	-	-	3,200.00
2	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก				-		-	-
					-		-	-
	- เหล็กตัวซี 125x50x20x2.3 ม.ม.	4,797.00	ก.ก.	37.00	177,489.00	12.00	57,564.00	235,053.00
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 ม.ม.	4,216.00	ก.ก.	37.00	155,992.00	12.00	50,592.00	206,584.00
	- เหล็กกล่อง 125x125x3.2ม.ม.	2,460.00	ก.ก.	37.00	91,020.00	12.00	29,520.00	120,540.00
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3 ม.ม.	1,857.00	ก.ก.	37.00	68,709.00	12.00	22,284.00	90,993.00
	- เหล็ก plate	140.00	ชุด	200.00	28,000.00	100.00	14,000.00	42,000.00
					-		-	-
3	งานหลังคา				-		-	-
	- หลังคา Metal Sheet	1,029.00	ตร.ม	250.00	257,250.00	70.00	72,030.00	329,280.00
	- Flashing	105.00	ม.	220.00	23,100.00	50.00	5,250.00	28,350.00
	- SIDING	75.00	ตร.ม	250.00	18,750.00	70.00	5,250.00	24,000.00

	- โครงคร่าวเหล็กสำหรับ SIDING	75.00	ตร.ม.	400.00	30,000.00	120.00	9,000.00	39,000.00
					-		-	-
4	งานฉาบผนัง				-		-	-
	- ผนังก่อ	288.00	ตร.ม.	282.00	81,216.00	89.00	25,632.00	106,848.00
	- ผนังฉาบปูนเรียบรวมฉาบโครงสร้าง	709.00	ตร.ม.	282.00	199,938.00	89.00	63,101.00	263,039.00
	- ผนังฉนวนสำเร็จหนา 2" ผิว color bond รวมอุปกรณ์	786.00	ตร.ม.	800.00	628,800.00	400.00	314,400.00	943,200.00
	- ผนังฉนวนสำเร็จหนา 4" ผิว color bond รวมอุปกรณ์	138.00	ตร.ม.	1,100.00	151,800.00	400.00	55,200.00	207,000.00
5	งานฉาบพื้น				-		-	-
	- พื้นผิว ดินขัด	230.00	ตร.ม.	450.00	103,500.00	150.00	34,500.00	138,000.00
	- พื้นกระเบื้อง 8"*8"	45.00	ตร.ม.	220.00	9,900.00	158.00	7,110.00	17,010.00
	- พื้นกระเบื้อง 24"*24"	55.00	ตร.ม.	350.00	19,250.00	158.00	8,690.00	27,940.00
	- โฟมฉนวนพื้นห้องเย็นหนา 4"	40.00	ตร.ม.	400.00	16,000.00	100.00	4,000.00	20,000.00
	- พื้นผิวขัดหยาบ	263.00	ตร.ม.	80.00	21,040.00	50.00	13,150.00	34,190.00
6	งานบัวเชิงผนัง				-		-	-
	- บัวดินขัด	194.00	ม.	90.00	17,460.00	75.00	14,550.00	32,010.00
	- บัวปูนขัดหยาบ	288.00	ม.	80.00	23,040.00	50.00	14,400.00	37,440.00
					-		-	-
7	งานฝ้าเพดาน				-		-	-
	- ฝ้าชายคา METAL SHEET	78.00	ตร.ม.	250.00	19,500.00	70.00	5,460.00	24,960.00
	- โครงคร่าวเหล็กสำหรับ ฝ้าชายคา METAL SHEET	78.00	ตร.ม.	400.00	31,200.00	125.00	9,750.00	40,950.00
	- ฝ้าฉนวนหนา 40 มิลรวมอุปกรณ์	259.00	ตร.ม.	950.00	246,050.00	400.00	103,600.00	349,650.00
	- ฝ้าฉนวนหนา 4" รวมอุปกรณ์	40.00	ตร.ม.	1,350.00	54,000.00	400.00	16,000.00	70,000.00
8	งานทาสี				-		-	-
	- สีทาภายนอก	709.00	ตร.ม.	44.00	31,196.00	34.00	24,106.00	55,302.00
	- สีน้ำมัน	105.00	ตร.ม.	58.00	6,090.00	35.00	3,675.00	9,765.00
	- สีกันสนิม	1,046.00	ตร.ม.	44.00	46,024.00	35.00	36,610.00	82,634.00
					-		-	-
9	งานประตู				-		-	-
	- ประตู ทางเข้า D1	2.00	ชุด	11,500.00	23,000.00	1,000.00	2,000.00	25,000.00
	- ประตู สไลด์ D2	4.00	ชุด	8,000.00	32,000.00	700.00	2,800.00	34,800.00
	- ประตู สไลด์ D3	7.00	ชุด	7,000.00	49,000.00	700.00	4,900.00	53,900.00
	- ประตู สไลด์ D4	5.00	ชุด	7,000.00	35,000.00	700.00	3,500.00	38,500.00
	- ประตู สไลด์ D5	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00	700.00	700.00	7,700.00
	- ประตู ห้องเย็น D6	1.00	ชุด	40,000.00	40,000.00	3,000.00	3,000.00	43,000.00

	- ประตู เปิดมีคอ D7	4.00	ชุด	8,000.00	32,000.00	700.00	2,800.00	34,800.00
	- ประตู เปิดD8	4.00	ชุด	6,500.00	26,000.00	700.00	2,800.00	28,800.00
	- ประตู ห้องน้ำ D9	13.00	ชุด	2,000.00	26,000.00	500.00	6,500.00	32,500.00
	- ประตู คอก D10	20.00	ชุด	4,500.00	90,000.00	500.00	10,000.00	100,000.00
	- ประตู คอก D11	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	500.00	500.00	4,500.00
10	งานหน้าต่าง				-		-	-
	- หน้าต่าง W 1	11.00	ชุด	2,300.00	25,300.00		500.00	25,800.00
					-		-	-
11	งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์				-		-	-
	- โถส้วมนั่งราบฟรีซแห้ง	5.00	ชุด	4,000.00	20,000.00	450.00	2,250.00	22,250.00
	- ผักบัวสายอ่อน	4.00	ชุด	380.00	1,520.00	70.00	280.00	1,800.00
	- ที่ใส่สบู่	4.00	ชุด	200.00	800.00	120.00	480.00	1,280.00
	- ราวจับ	4.00	ชุด	200.00	800.00	70.00	280.00	1,080.00
	- สายอ่อนชำระ	5.00	ชุด	220.00	1,100.00	70.00	350.00	1,450.00
	- STOP VALVE	14.00	ชุด	250.00	3,500.00	35.00	490.00	3,990.00
					-		-	-
12	งานระบบน้ำภายในโรงฆ่า				-		-	-
	ท่อ PPR 2"	100.00	ม.	160.00	16,000.00	110.00	11,000.00	27,000.00
	ท่อ PPR 1 1/2"	135.00	ม.	130.00	17,550.00	80.00	10,800.00	28,350.00
	ท่อ PPR 1"	50.00	ม.	80.00	4,000.00	50.00	2,500.00	6,500.00
	ท่อ PPR 3/4"	125.00	ม.	50.00	6,250.00	35.00	4,375.00	10,625.00
	ท่อ PPR 1/2"	175.00	ม.	40.00	7,000.00	30.00	5,250.00	12,250.00
	FITTING & ACCESSORIES	1.00	รวม	5,000.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	11,000.00
	PIPE SUPPORT&HANGER	1.00	รวม	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00
	BOLT,NUTT,GASKET,TEFLON	1.00	รวม	2,500.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	3,500.00
	TEST&ADJUSTMENT	1.00	รวม	2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	3,500.00
	SLEEVE&OPENNING REPAIR WORK	1.00	รวม	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00
	GATE VALVE	1.00	รวม	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00
	HANDSPRAY	6.00	ชุด	550.00	3,300.00	25.00	150.00	3,450.00
	ก๊อกน้ำหัวไป	6.00	ชุด	125.00	750.00	25.00	150.00	900.00
	ก๊อกน้ำล้างพื้น	5.00	ชุด	125.00	625.00	25.00	125.00	750.00
	สปริงเกอร์	36.00	ชุด	550.00	19,800.00	25.00	900.00	20,700.00
	ก๊อกหมูกินน้ำ	36.00	ชุด	400.00	14,400.00	25.00	900.00	15,300.00

13	งานระบบน้ำเสียภายใน				-		-	-
	ท่อ PVC 4"ชั้น 8.5	230.00	ม.	165.00	37,950.00	100.00	23,000.00	60,950.00
	ท่อ PVC 2" ชั้น 8.5	190.00	ม.	55.00	10,450.00	40.00	7,600.00	18,050.00
	FITTING & ACCESSORIES	1.00	รวม	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00
	PIPE SUPPORT&HANGER	1.00	รวม	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00
	BOLT,NUTT,GASKET,TEFLON	1.00	รวม	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00
	TEST&ADJUSTMENT	1.00	รวม	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00
	FD 8"&SCREEN	28.00	ชุด	3,500.00	98,000.00	500.00	14,000.00	112,000.00
	FD 2"	19.00	ชุด	295.00	5,605.00	75.00	1,425.00	7,030.00
	ปอบำบัดสำเร็จรูป1200ลิตร	4.00	ชุด	5,500.00	22,000.00	1,000.00	4,000.00	26,000.00
	ปอซึม	4.00	ชุด	3,000.00	12,000.00	1,000.00	4,000.00	16,000.00
					-		-	-
14	งานระบบไฟฟ้าภายใน				-		-	-
	1.PANEL BOARD&MDB				-		-	-
	MDB	1.00	SET	70,000.00	70,000.00	5,000.00	5,000.00	75,000.00
	panel board	1.00	set	10,000.00	10,000.00	1,500.00	1,500.00	11,500.00
	ACCESSORIES	1.00	LOT	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00
					-		-	-
	2.LIGHTING, SWITCH AND RECEPTACLE				-		-	-
	โคม Fluorescent 1*18 W. เปลือย	16.00	ชุด	350.00	5,600.00	150.00	2,400.00	8,000.00
	โคม Fluorescent 2*36 W. ครอบพลาสติก	11.00	ชุด	1,250.00	13,750.00	150.00	1,650.00	15,400.00
	โคม Fluorescent 2*36 W. ครอบพลาสติกกันน้ำ	74.00	ชุด	1,750.00	129,500.00	150.00	11,100.00	140,600.00
	สวิตช์เดี่ยว 1 ทาง	5.00	ชุด	350.00	1,750.00	100.00	500.00	2,250.00
	สวิตช์เดี่ยว 1 ทาง กันน้ำ	38.00	ชุด	550.00	20,900.00	100.00	3,800.00	24,700.00
	เต้ารับคู่แบบมีรู GROUND กันน้ำ	14.00	ชุด	750.00	10,500.00	100.00	1,400.00	11,900.00
	Emergency Light	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	500.00	1,000.00	6,000.00
	ACCESSORIES	1.00	LOT	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00
	3.CABLE AND WIRE				-		-	-
	# 1.5 sq.mm. THW	1,300.00	เมตร	7.70	10,010.00	5.00	6,500.00	16,510.00
	# 2.5 sq.mm. THW	1,100.00	เมตร	11.40	12,540.00	7.00	7,700.00	20,240.00
	# 4 sq.mm. THW	1,500.00	เมตร	17.20	25,800.00	10.00	15,000.00	40,800.00
	# 10 sq.mm. THW	500.00	เมตร	49.30	24,650.00	16.00	8,000.00	32,650.00
	ACCESSORIES	1.00	LOT	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00
	4. CONDUIT				-		-	-

ใบประมาณราคา
โครงการก่อสร้าง : โรงฆ่าสัตว์(สุกร)

งานเครื่องจักร									
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
				หน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
เครื่องจักรโรงงานแปรรูปสุกร ประกอบด้วย									
1	คอกกักวัวในขั้วส่วนทำให้สลบ	1.00	ชุด	55,000.00	55,000.00	-	-	55,000.00	
2	เครื่องขีดยาให้สลบด้วยไฟฟ้า โดยใช้ไฟฟ้า 220 v	2.00	ชุด	115,000.00	230,000.00	-	-	230,000.00	
3	ขอแขวนสุกรส่วนแทงคอ	10.00	ชุด	3,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
4	สายพานยกซากสุกรส่วนแทงคอ	1.00	ชุด	500,000.00	500,000.00	-	-	500,000.00	
5	รางรับเลือดสุกร	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
6	ระบบโครงสร้างราวแขวนขุบกักวัวในขั้ว ส่วนแทงคอ	1.00	ชุด	350,000.00	350,000.00	-	-	350,000.00	
7	รถปลัดขากสุกรจากราวแขวนแทงคอ	1.00	ชุด	95,000.00	95,000.00	-	-	95,000.00	
8	โต๊ะรับซากสุกรเหล็กขุบกักวัวในขั้ว	1.00	ชุด	95,000.00	95,000.00	-	-	95,000.00	
9	อ่างลวกสุกรขนาดกำลังการผลิต 50 ตัวต่อชม.	1.00	ชุด	1,850,000.00	1,850,000.00			1,850,000.00	
10	เครื่องทำน้ำร้อนสำหรับอ่างลวกสุกร	1.00	ชุด	950,000.00	950,000.00			950,000.00	
11	เครื่องปั้นขนสุกร ขนาด 50 ตัวต่อชม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,750,000.00	2,750,000.00	-	-	2,750,000.00	
12	สายพานยกซากส่วนชำแหละ	1.00	ชุด	500,000.00	500,000.00	-	-	500,000.00	
13	รถยกซาก(สำรอง)	1.00	ชุด	95,000.00	95,000.00	-	-	95,000.00	
14	ระบบราวแขวนส่วนชำแหละรวมโครงสร้างเหล็กขุบกักวัวในขั้ว	1.00	ชุด	850,000.00	850,000.00	-	-	850,000.00	
15	ระบบราวแขวนส่วนพักซากและส่งจำหน่ายรวมโครงสร้างเหล็กขุบกักวัวในขั้ว	1.00	ชุด	1,050,000.00	1,050,000.00			1,050,000.00	
16	ระบบราวแขวนส่วนซากส่งสั้ย	1.00	ชุด	350,000.00	350,000.00			350,000.00	
17	ระบบราวแขวนส่วนห้องเย็นโครงสร้างเหล็กขุบกักวัวในขั้ว	1.00	ชุด	1,150,000.00	1,150,000.00			1,150,000.00	
18	เครื่องทำความสะอาดห้องพักซาก 15 องศา	1.00	ชุด	450,000.00	450,000.00			450,000.00	
19	เครื่องทำความสะอาดห้องปรมซาก 0 องศา	1.00	ชุด	850,000.00	850,000.00			850,000.00	
20	ระบบปรับอากาศห้องซากส่งสั้ย	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00			20,000.00	
21	ระบบปรับอากาศห้องส่งซาก	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00			20,000.00	
22	ขอแขวนซากสดแลส พร้อมล้อเลื่อนสำหรับส่วนชำแหละ	200.00	ชุด	3,500.00	700,000.00	-	-	700,000.00	
23	แท่นยืนกักวัวในขั้วสำหรับผ่าซาก ล้างเครื่องใน	1.00	ชุด	95,000.00	95,000.00	-	-	95,000.00	
24	รางสดแลส ส่งเครื่องในขาว สู่ห้องล้าง	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
25	รางสดแลส ส่งเครื่องในแดงขาว สู่ห้องล้าง	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
26	โต๊ะสดแลส ขนาด 80x200x80 ซม.สำหรับล้างเครื่องในขาว	1.00	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
27	โต๊ะสดแลส ขนาด 80x200x80 ซม.สำหรับล้างเครื่องในแดง	1.00	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
28	โต๊ะสดแลส รับซากส่วนจำหน่าย	1.00	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
29	รถเข็นส่งกลับล้อแขวนซาก	4.00	ชุด	25,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
30	อ่างล้างมือสดแลสระบบ เป็ด - ปิด เท้าเหยียบ	7.00	ชุด	30,000.00	210,000.00	-	-	210,000.00	
31	เครื่องฆ่าเชื้อมิด	3.00	ชุด	45,000.00	135,000.00	-	-	135,000.00	
32	โต๊ะตัดแต่ง	10.00	ชุด	55,000.00	550,000.00	-	-	550,000.00	
33	ขุมเหยียบมูล	15.00	ชุด	500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	

34	ชุดมิด	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00
35	มานพลาสติกกันแมลง	7.00	ชุด	12,500.00	87,500.00	-	87,500.00
36	เครื่องดักแมลง	8.00	ชุด	15,000.00	120,000.00	-	120,000.00
37	เสื้อผาขาวพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	400,000.00	400,000.00	-	400,000.00
38	เครื่องทำน้ำร้อนสำหรับล้างเครื่องมือล้างพื้น	1.00	ชุด	200,000.00	200,000.00		200,000.00
39	ระบบระบายอากาศภายในอาคาร	1.00	ชุด	400,000.00	400,000.00		400,000.00
40	งานทดสอบระบบ	1.00	เหมา	-	-	20,000.00	20,000.00
	รวม						15,510,000.00

ใบประมาณราคา

โครงการก่อสร้าง : โรงฆ่าสัตว์(สุกร)

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	งานบ่อบำบัดน้ำเสียกำลังผลิต 200 ตัวต่อวัน							
	งานดินขุดและถมกลับ	430.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	42,570.00	42,570.00
	ทรายหยาบ	5.00	ลบ.ม.	514.00	2,570.00	99.00	495.00	3,065.00
	คอนกรีตหยาบ	5.00	ลบ.ม.	1,850.00	9,250.00	398.00	1,990.00	11,240.00
	คอนกรีตโครงสร้าง	60.00	ลบ.ม.	1,950.00	117,000.00	398.00	23,880.00	140,880.00
	เหล็กเสริม RB. 12 ม.ม.	5,945.00	kg	26.17	155,580.65	3.30	19,618.50	175,199.15
	ลวดผูกเหล็ก	120.00	kg	40.00	4,800.00	-	-	4,800.00
	งานไม้แบบ	360.00	ลบ.ม.	400.00	144,000.00	133.00	47,880.00	191,880.00
	ตู้ควบคุม ระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์	1.00	เหมา	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00
	งานท่อภายในระบบ.	1.00	รายการ	25,000.00	25,000.00	10,000.00	10,000.00	35,000.00
	งานท่อส่งน้ำเสีย	1.00	รายการ	30,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00
	พลาสติกมีเดีย	10.00	ลบ.ม.	10,000.00	100,000.00		-	100,000.00
	บ่อดักตะกอน	2.00	บ่อ	1,000.00	2,000.00	500.00	1,000.00	3,000.00
	บ่อกกรองทราย	2.00	บ่อ	1,000.00	2,000.00	500.00	1,000.00	3,000.00
	งานบ่อฟักน้ำเสีย	25	บ่อ	350.00	8,750.00	300.00	7,500.00	16,250.00
	ท่อระบายน้ำเสีย	95	ม.	350.00	33,250.00	300.00	28,500.00	61,750.00
	รวม							858,634.15

งานครุภัณฑ์ระบบบำบัดน้ำเสีย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	เครื่องสูบ 0.55 KW	2	ชุด	30,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00
2	เครื่องเติมอากาศ 1.5 KW	1	ชุด	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00
	รวม							135,000.00

ใบประมาณราคา

โครงการก่อสร้าง : โรงฆ่าสัตว์(สุกร)

ระบบกักน้ำดี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	งานกักน้ำดี							
	งานดินขุดและถมกลับ	100.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	9,900.00	9,900.00
	ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	514.00	514.00	99.00	99.00	613.00
	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,850.00	1,850.00	306.00	306.00	2,156.00
	คอนกรีตโครงสร้าง	12.00	ลบ.ม.	1,950.00	23,400.00	306.00	3,672.00	27,072.00
	เหล็กเสริม RB. 12 ม.ม.	2,154.00	kg	26.17	56,370.18	3.30	7,108.20	63,478.38
	ลวดผูกเหล็ก	76.00	kg	40.00	3,040.00	-	-	3,040.00
	งานไม้แบบ	102.00	ลบ.ม.	400.00	40,800.00	133.00	13,566.00	54,366.00
	แผ่นพื้นสำเร็จรูป	16.00	ตรม.	300.00	4,800.00	50.00	800.00	5,600.00
	ตู้ควบคุม ระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์	1.00	เหมา	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00
	งานท่อภายในระบบ.	1.00	รายการ	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00
	แผ่นยางWATER STOP ขนาด 6 นิ้ว	17	ม.	300.00	5,100.00		-	5,100.00
	รวม							206,325.38

งานครุภัณฑ์ระบบบำบัดน้ำเสีย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ปั๊มน้ำแรงดันสูงขนาด 2 นิ้ว	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00
	รวม							30,000.00

โครงการก่อสร้าง : โรงฆ่าสัตว์(สุกร)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างรับล้อคคอนกรีต								
	งานดินและถมดินกลับ	107.0	ลบ.ม.	-	-	99.0	10,593.0	10,593.0	
	ทรายหยาบ	9.0	ลบ.ม.	514.0	4,626.0	99.0	891.0	5,517.0	
	คอนกรีตหยาบ	5.0	ลบ.ม.	1,850.0	9,250.0	398.0	1,990.0	11,240.0	
	คอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด 240 ksc	25.0	ลบ.ม.	1,950.0	48,750.0	398.0	9,950.0	58,700.0	
	ไม้แบบ+โครง	324.0	ตร.ม.	400.0	129,600.0	133.0	43,092.0	172,692.0	
	ตะปู	80.0	กก.	46.0	3,680.0	-	-	3,680.0	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กกลม RB. 6 มม.	651.0	กก.	27.8	18,104.3	4.1	2,669.1	20,773.4	
	เหล็กข้ออ้อย DB. 12 มม.	2,315.0	กก.	26.2	60,583.6	3.3	7,639.5	68,223.1	
	ลวดผูกเหล็ก	90.0	กก.	40.0	3,600.0		-	3,600.0	
2	งานผิวผนัง								
	ผนังก่อบล็อกจากดิน	403.0	ตร.ม.	129.0	51,987.0	86.0	34,658.0	86,645.0	
	ผนังฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	418.0	ตร.ม.	75.0	31,350.0	82.0	34,276.0	65,626.0	
	ผนังฉาบปูนเรียบเขาสอง	806.0	ตร.ม.	78.0	62,868.0	113.0	91,078.0	153,946.0	
3	งานทาสี								
	สีทาภายนอก	1,224.0	ตร.ม.	44.0	53,856.0	34.0	41,616.0	95,472.0	
	รวมราคา							756,707.5	

ใบประมาณราคา

โครงการก่อสร้าง : โรงฆ่าสัตว์(สุกร)

งานอาคารโรงตัดแต่ง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	งานดินและถมดินกลับ	11.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,375.00	1,375.00	
	ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	514.00	514.00	99.00	99.00	613.00	
	ทรายถม	38.00	ลบ.ม.	350.00	13,300.00	99.00	3,762.00	17,062.00	
	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,850.00	1,850.00	306.00	306.00	2,156.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด 240 ksc	24.00	ลบ.ม.	1,950.00	46,800.00	306.00	7,344.00	54,144.00	
	ไม้แบบ+โครง	83.00	ตร.ม.	400.00	33,200.00	133.00	11,039.00	44,239.00	
	ตะปู	29.00	กก.	46.00	1,334.00	-	-	1,334.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม RB. 6 ม.ม.	152.00	ก.ก.	27.89	4,239.28	4.10	623.20	4,862.48	
	- เหล็กข้ออ้อย DB. 12 ม.ม.	868.00	ก.ก.	26.17	22,715.56	3.30	2,864.40	25,579.96	
	ตะแกรงเหล็ก	96.00	ตร.ม.	50.00	4,800.00	5.00	480.00	5,280.00	
	ลวดผูกเหล็ก	35.00	ก.ก.	32.00	1,120.00			1,120.00	
2	งานโครงหลังคาเหล็ก				-		-	-	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 ม.ม.	367.00	กก.	37.00	13,579.00	12.00	4,404.00	17,983.00	
	- เหล็กกล่อง 125x125x3.2ม.ม.	172.00	กก.	37.00	6,364.00	12.00	2,064.00	8,428.00	
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3 ม.ม.	99.00	กก.	37.00	3,663.00	12.00	1,188.00	4,851.00	
	- เหล็กซี 75x45x15x2.3 ม.ม.	466.00	กก.	37.00	17,242.00	12.00	5,592.00	22,834.00	
	- เหล็ก plate	24.00	แผ่น	200.00	4,800.00		-	4,800.00	
3	งานหลังคา				-		-	-	
	- หลังคา Metal Sheet	96.00	ตร.ม	250.00	24,000.00	70.00	6,720.00	30,720.00	
	- Flashing	40.00	ม.	220.00	8,800.00	50.00	2,000.00	10,800.00	
	- SIDING	15.00	ตร.ม	250.00	3,750.00	70.00	1,050.00	4,800.00	
4	งานฝ้าเพดาน								
	-ฝ้าเพดาน Metal Sheet	96.00	ตร.ม	250.00	24,000.00	70.00	6,720.00	30,720.00	
	- โครงคร่าวฝ้าเพดาน	96.00	ตร.ม	400.00	38,400.00	120.00	11,520.00	49,920.00	
5	งานรายน้ำฝน								
	รายน้ำฝน	12.60	ตร.ม.	950.00	11,970.00	250.00	3,150.00	15,120.00	

6	งานไฟฟ้า							
	แสงสว่าง	1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00
	รวมราคา							365,741.44

โครงการก่อสร้าง : โรงฆ่าสัตว์(สุกร)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	งานดินและถมดินกลับ	0.50	ลบ.ม.	-	-	99.00	49.50	49.50	
	ทรายหยาบ	0.50	ลบ.ม.	514.00	257.00	99.00	49.50	306.50	
	คอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	1,850.00	925.00	398.00	199.00	1,124.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด 240 ksc	2.00	ลบ.ม.	1,950.00	3,900.00	398.00	796.00	4,696.00	
	ไม้แบบ+คร่า	2.50	ตร.ม.	400.00	1,000.00	133.00	332.50	1,332.50	
	ตะปู	5.00	กก.	46.00	230.00	-	-	230.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กกลม RB. 9มม.	120.00	กก.	26.90	3,228.00	3.30	396.00	3,624.00	
	ลวดผูกเหล็ก	4.00	กก.	40.00	160.00		-	160.00	
2	งานโครงหลังคาเหล็ก				-		-	-	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 ม.ม.	154.00	กก.	37.00	5,698.00	12.00	1,848.00	7,546.00	
	- เหล็กกล่อง 100x100x3.2ม.ม.	105.00	กก.	37.00	3,885.00	12.00	1,260.00	5,145.00	
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3 ม.ม.	375.00	กก.	37.00	13,875.00	12.00	4,500.00	18,375.00	
	- เหล็ก plate	4.00	แผ่น	200.00	800.00		-	800.00	
3	งานหลังคา				-		-	-	
	- หลังคา Metal Sheet	33.00	ตร.ม	250.00	8,250.00	70.00	2,310.00	10,560.00	
	- Flashing	23.00	ม.	250.00	5,750.00	50.00	1,150.00	6,900.00	
4	งานฉนวน								
	ตะแกลงเหล็กถัก	47.00	ตร.ม.	250.00	11,750.00	60.00	2,820.00	14,570.00	
5	งานไฟฟ้า								
	แสงสว่าง	1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	
	รวมราคา							78,418.50	

ใบประมาณราคา

โครงการก่อสร้าง : โรงฆ่าสัตว์(สกร)

งานประตูด งานป้าย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	<u>งานประตูดทางเข้า</u>								
	งานประตูดทางเข้า	2.00	ชุด	25,000.00	50,000.00	5,000.00	10,000.00	60,000.00	
2	<u>งานป้าย</u>								
	งานป้ายโครงการ	1.00	เหมา	50,000.00	50,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	
	รวมราคา							115,000.00	

ใบประมาณราคา

โครงการก่อสร้าง : โรงฆ่าสัตว์(สุกร)

งาน ถนนและลาน ป่อฆ่าเชื้อ


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานถนนและลานจอดรถ								
	งานปรับพื้นที่	1,130.00	ตร.ม.		-	10.00	11,300.00	11,300.00	
	ทรายหยาบ	60.00	ลบ.ม.	600.00	36,000.00	91.00	5,460.00	41,460.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด 240 ksc	170.00	ลบ.ม.	1,950.00	331,500.00	398.00	67,660.00	399,160.00	
	ไม้แบบ	97.00	ตร.ม.	400.00	38,800.00	133.00	12,901.00	51,701.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กกลม RB. 15 มม.	350.00	กก.	30.00	10,500.00	10.00	3,500.00	14,000.00	
	เหล็กข่ออ้ย DB. 16 มม.	357.00	กก.	30.00	10,710.00	10.00	3,570.00	14,280.00	
	Wiremesh 4 mm. @ 0.20 m.	1,130.00	ตร.ม.	40.00	45,200.00	5.00	5,650.00	50,850.00	
	แอสฟัลต์ติกผสมทราย	509.00	ม	20.00	10,180.00	5.00	2,545.00	12,725.00	
2	งานป่อฆ่าเชื้อ								
	งานป่อฆ่าเชื้อ	2.00	ป่อ	45,000.00	90,000.00	5,000.00	10,000.00	100,000.00	
					-		-	-	
	รวมราคา							695,476.00	



ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๒



ชื่อ-สกุล นายบวร มาคุ้มภัย
เลขประจำตัวประชาชน 3509900594169
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา สิ่งแวดล้อม
ระดับ สามัญวิศวกร เลขทะเบียน สส.21
วันอนุญาต 10 ก.พ. 2562 วันสิ้นอายุ 9 ก.พ. 2567
ประเภทสมาชิก สามัญ เลขที่ 88651
วันออกบัตร 8 ก.พ. 2562 บัตรหมดอายุ 9 ก.พ. 2567


ผู้ให้ใบอนุญาต


นายกสภาวิศวกร

ขอสงวนสิทธิ์
ในวงเล็บ
น.ส.ช.




253202

รายการคำนวณระบบบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลตำบลเมืองแกลง อ.แกลง จ.ระยอง

วิศวกรสิ่งแวดล้อม บวร ยาคุ้มภัย สส.21

วันที่ 21 สิงหาคม 2565

รายการคำนวณระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงงานแปรรูปสุกร

เจ้าของ เทศบาลตำบลเมืองแกลง อ.แกลง จ.ระยอง

กำลังผลิตสำหรับแปรรูปหมูสูงสุด

150 ตัว/วัน

อัตราการการเกิดน้ำเสีย

300 ลิตร/ตัว

ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นต่อวัน

45 ลบ.ม./วัน

ออกแบบระบบบำบัดขนาด

45 ลบ.ม./วัน

ลักษณะของน้ำเสีย

พารามิเตอร์	ค่าที่เลือกใช้	
อัตราการไหล	10	ลบ.ม./ตัน
BOD	1500	mg./l
COD	2000	mg./l
SS	600	mg./l
TKN	120	mg./l
TP	20	mg./l
Oil & Grease	20	mg./l

Design Criteria Complete- Mix Activated Sludge Process

อ้างอิงจาก Metcalf and Eddy, Inc. (1991) Wastewater Engineering Treatment Disposal, Reuse, 3rd Edition,

McGraw-Hill, New York.

Process Modification	$\theta_{c,SRT}$ วัน	F/M, ก. BOD_5 / (ก. $MLVSS$. วัน)	Volumetric Loading ก.ก. BOD_5 / (ม ³ .วัน)	MLSS, มก/ล	V/Q, ชม.	Q ₁ /Q
Concomplete-Mix	5-15	0.2-0.6	0.8-1.92	3,500-4,000	3-5	0.25-1
ค่าที่เลือกใช้/ ค่าที่คำนวณได้	10	0.32	1.01	3500	7.24	0.56

ออกแบบถังปรับสภาพ

อัตราการไหล	45.00	ลบ.ม./วัน
อัตราการไหล(ทำงาน 8 ชม.)	5.63	ลบ.ม./ชม.
กำหนด Peak Factor	1.50	
ปริมาตรถังที่ต้องการ	8.44	
ใช้ขนาด กว้าง(ม.)	2.2	ยาว(ม.)
	1.90	น้ำลึก(ม.)
V actual	9.2	ลบ.ม.

ออกแบบถังกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter)

COD Loading Rate	1	ก.ก. COD/ลบ.ม.-วัน
BOD_5 เข้า	1500	มก./ล.
COD เข้า	2000	มก./ล.
อัตราการไหลสูงสุด	45	ลบ.ม./วัน
COD Loading	90.00	ก.ก. COD/วัน
ปริมาตรถังที่ต้องการ	90.00	ลบ.ม.

ใช้ถังขนาดกว้าง 4ม. ยาว 4 ม. ลึก 3 ม. (Freeboard 0.2 m.)

ปริมาตรถัง	89.60	ลบ.ม.
ระยะเวลาพักเก็บ , HRT	1.99	วัน
Assume BOD Removal = COD Removal =	50%	
BOD_5 ออกจากระบบกรองไร้อากาศ =	750	มก./ล.

Criteria

VSS เข้าระบบน้อยมาก		
MLVSS/MLSS	0.8 Θ_c	10 d.
Return Sludge มี SS	10000 mg./l	
MLSS	3500 mg./l	
SS น้ำทิ้ง	22 mg./l	65% Biodegradable
BOD ₅ /BOD _L	0.68	
k _d	0.06 วัน ⁻¹	
Y	0.5 mg./mg.	

BOD เข้าระบบ 750.00 mg./l

SS ในน้ำทิ้ง 22 mg./l

Biodegradable 0.65x22 14.3 mg./l

BOD_L ของ SS 14.3x1.42 20.31 mg./l ;VSS มีBOD ประมาณ 1.42 mg./l

BODน้ำทิ้ง= Soluble BOD + Suspended BOD

20= S+ 20.3x0.68

S= 6.2 mg./l

ระบบต้องการประสิทธิภาพ (S₀-S)/S₀ x100 99.17 %

คำนวณปริมาตรส่วนเติมอากาศจากสูตร

$$V = \frac{\theta c Q (S_0 - S)}{X(1 + k_d \theta c)}$$

เมื่อ	V	=	ปริมาตรถังเติมอากาศ, ลบ.ม.
	Θ_c	=	Solid Retention Time (SRT),วัน
		=	10 วัน
	Q	=	อัตราการไหลของน้ำเสียเข้าระบบ, ลบ.ม./วัน
	Y	=	Yield Coefficient , มก.VSS/มก.BOD ที่ถูกกำจัด
		=	0.5 มก.VSS/มก.BOD
	S ₀	=	BOD น้ำเสียเข้าระบบ, มก/ล
	S	=	Soluble BOD น้ำทิ้งออกจากระบบ, มก/ล
		=	6.2 มก/ล
	X	=	ค่าของแข็งแขวนลอยระเหยได้ (MLVSS) ในถังเติมอากาศ
	MLSS	=	3,500 มก/ล
	MLVSS	=	MLSSx0.8
		=	2800 มก/ล

$$k_d = \text{Decay Coefficient, วัน}^{-1} = 0.06 \text{ วัน}^{-1}$$

$$V = \frac{\Theta_c Q Y (S_0 - S)}{X(1 + k_d \Theta_c)} = 37.36 \text{ ลบ.ม.} \quad V \text{ Actual} = 40.0 \text{ ลบ.ม.}$$

Dimension W 4 m. L 4.00 m. Depth 2.50

$$Y_{obs} = \frac{Y}{(1 + k_d \Theta_c)} = 0.3125$$

$$P_x = Y_{obs} (S_0 - S) \times 10^{-3} = 10.46 \text{ Kg}_{\text{MLVSS}}/\text{d.}$$

$$P_{xss} = 13.07 \text{ Kg}_{\text{MLSS}}/\text{d.}$$

$$O_x = \frac{Q(S_0 - S)}{(BOD_5/BOD_L) - 1.42 P_x} = 34.37 \text{ kg. O}_2/\text{d.}$$

Waste Activated Sludge

กำหนด $X_r = 0.8 \times 10000 = 8000 \text{ mg/l}$

$$Q_{wt} = \text{ตะกอนส่วนเกินสูบจากท่อหมุนเวียนตะกอน} = Vx/(\Theta_c X_r) = 1.40 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$\text{HRT} = v/Q = 21.33 \text{ ชม.}$$

Mass Balance

$$2800(Q + Q_r) = 8000Q_r$$

$$8000Q_r = 2800Q + 2800Q_r \quad Q_r = 0.54 Q$$

$$Q_r = 24.3 \text{ m}^3/\text{d} = 1.0125 \text{ m}^3/\text{hr.}$$

เลือกขนาดปั๊มตะกอนหมุนเวียนที่มีช่วงค่าสูบได้ไม่น้อยกว่า $1.5 \text{ m}^3/\text{ชม.}$ จำนวน 2 ชุด ใช้งาน 1 ชุด สำรอง 1 ชุด

$$\text{F/M Ratio} = 0.30 \text{ d}^{-1}$$

$$\text{Volumetric Loading Rate} = \frac{S_0 Q}{V} = 0.84 \text{ kg. BOD}/(\text{m}^3 \text{ d})$$

$$\text{Aerator DO} = 1.5 \text{ mg./l.} \quad T = 30^\circ \text{C}$$

$$\text{กำหนดขนาด Aerator}(N_0) = 2.5 \text{ kg. O}_2/(\text{KW.Hr}) \quad \beta = 1$$

$$\delta = 0.8$$

$$C_w = 8.38 \text{ mg/l} \quad \text{DO อิ่มตัว}$$

$$N = N_0 \left(\frac{(\beta C_w - C_r)}{9.17} \right) \cdot 1.024^{(T-20)} \delta = 1.90 \text{ kg. O}_2/(\text{KW.Hr})$$

$$\text{ขนาด Aerator} = O_x/N_0 = 0.75 \text{ kW}$$

$$\text{กำลังเพื่อการกวน} = 40 \times 20 / 1000 = 0.80 \text{ kW}$$

$$\text{ใช้ Aerator กำลัง} = 0.75 \text{ kW}$$



ถึงตกตะกอน

ของระบบตะ	Surface Overflow Rate		Solid Loading Rate		ความลึก ที่นิยมใช้ ม.
	ม ³ /(ม ² .วัน)		กก/(ม ² .ชม)		
	อัตราการ ไหลเฉลี่ย	อัตราการไหล สูงสุด	อัตราการ ไหลเฉลี่ย	อัตราการไหล สูงสุด	
Extended Aeration	8-16	24-32	1-8	7	3.6-6
ใช้ก๊าซ ออกซิเจน ในการเติม อากาศ	16-32	41-49	4.9-6.8	9.8	3.6-6
ระบบ ตะกอนเร่ง ประเภทอื่น ๆ ที่เหลือ	16-32	41-49	3.9-5.9	9.8	3.6-6

เลือกใช้ถังเหล็ยม Feed Well อยู่ตรงกลางถัง	ขนาดกว้าง	2.4 ม.
	ขนาดยาว	1.5 ม.

Feedwell Dia. 0.6 in.

พท.ผิว 3.32 sq.m.

Q inf ดังตกตะกอน =	Qน้ำเสีย+ Qจากการหมุนเวียนตะกอน			
=	Q+Qr			
=	1.875 +	1.0125 =	2.89 m ³ /hr	(Average)
=	4.6875 +	1.0125 =	5.70 m ³ /hr	(Peak)

ปริมาณของแข็งแขวนลอยเข้าถังตกตะกอน

=	10.11 kg./Hr	(Average)
=	19.95 kg./Hr	(Peak)

Overflow Rate

Average	20.89 m ³ /(m ² -d)	Recommend	16-32	m ³ /(m ² -d)	o.k.
Peak	41.24 m ³ /(m ² -d)	Recommend	41-49	m ³ /(m ² -d)	o.k.

Solid Loading Rate




Average	3.05 kg./(m^2 hr.)	Recommend	3.9-5.9	$m^3/(m^2-d)$	o.k.
Peak	6.01 kg./(m^2 hr.)	Recommend	<9.8	$m^3/(m^2-d)$	o.k.
ความลึกน้ำ	2.5 m.				
V	8.29 m^3				
HRT (Average)	2.9 hr.				
HRT (Peak)	1.5 hr.				
Weir Loading Rate	16 $m^3/(m.hr)$				
ต้องการความยาว Weir	0.18 m.				
ใช้ Weir ยาว	8 m.				

ถังพักตะกอนเพื่อรวมตะกอนจากถังตกตะกอน ก่อนสูบหมุนเวียน และสูบไปยังระบบกำจัดตะกอนส่วนเกิน

อัตราการสูบตะกอนหมุนเวียน	1.0125 m^3/hr
ขนาดถัง 1.2x1.5 ความลึกสำหรับเก็บตะกอน	2.5 ม.
ปริมาตรถังเก็บตะกอนที่จัดเตรียม	4.5 ลบ.ม.
เวลากักเก็บตะกอนในถัง	4.4 ชม.





เรื่อง ขอส่งรายละเอียดโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลเมืองแก

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง

ที่ วทอ/๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายละเอียดโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล เทศบาลตำบลเมืองแกลง

เรียน ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี (ฝ่าย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ตามที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ขอความอนุเคราะห์กองช่างในการตรวจสอบเพื่อทบทวนรายละเอียดของแบบแปลนและประมาณราคา โครงการก่อสร้างโรงพยาบาล เทศบาลตำบลเมืองแกลง นั้น

บัดนี้ กองช่าง ได้ตรวจสอบทบทวนรายละเอียดของแบบแปลนและประมาณราคาโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล เทศบาลตำบลเมืองแกลง เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายไชยวัฒน์ สวัสดิ์)

เรียน นายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการกองช่าง
-เพื่อโปรดทราบ

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

(นางกานดา นามสง่า)

ปลัด เทศบาลตำบลเมืองแกลง

(นางสาวรรณา เจริญทวนทอง)

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เรียน นายกเทศมนตรี

-เพื่อโปรดทราบ

(นายเสถียร งามฉาย)

รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง

ดำเนินการตามระเบียบ ๑๖๖/๒๕๖๑

๒๖/๘/๒๕๖๕

ผู้รับทราบ

(นายสันติชัย ตั้งสวนิช)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง

โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเมืองแกลง

แผนผังการผลิตเนื้อสุกร

การตรวจรับสุกร



พักสัตว์รอเข้าฆ่า
ณ โรงพักสัตว์



- พักสัตว์อย่างน้อย ๓๐ นาที
- ตรวจสัตว์ก่อนฆ่าภายใน ๒๔ ชั่วโมง
- หากจำเป็นต้องกักสัตว์ไว้เกิน ๒๔ ชั่วโมง
ต้องตรวจซ้ำ

พนักงานตรวจโรคสัตว์ (ผู้ซึ่งนายกเทศมนตรีแต่งตั้งให้มีอำนาจ
หน้าที่ตรวจโรคสัตว์ หรือตรวจเนื้อสัตว์ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙)

- 
- ← ทำการตรวจโรคสัตว์ก่อนการฆ่าสัตว์
 - ← สังเกตการฆ่าสัตว์และแยกสัตว์นั้นไว้เพื่อ
ตรวจพิสูจน์
 - ← มีคำสั่งให้ฆ่าสัตว์
 - ← มีคำสั่งงดการฆ่าสัตว์ และแจ้งต่อ
พนักงานท้องถิ่น เพื่อคืนเงินค่าอากรการ
ฆ่าสัตว์แก่ผู้ที่ประสงค์จะฆ่าสัตว์
 - ← ตรวจหลังการฆ่าสัตว์และรับรองให้
จำหน่ายเนื้อสัตว์
 - ← ตรวจและรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ของ
สัตว์ที่ตายโดยมิได้ถูกฆ่า
 - ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ของสัตว์ที่
ตายโดยมิได้ถูกฆ่า
 - (๑) สุกร ตัวละ ๑๕ บาท
 - (๒) สุกรที่มีน้ำหนักต่ำกว่า ๒๒.๕ กิโลกรัม ตัวละ ๑๐
 - ← ตรวจและรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ของ
สัตว์ที่ฆ่านอกโรงฆ่าสัตว์
 - ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ของสัตว์ที่
ฆ่านอกโรงฆ่าสัตว์
 - (๑) สุกร ตัวละ ๑๕ บาท
 - (๒) สุกรที่มีน้ำหนักต่ำกว่า ๒๒.๕ กิโลกรัม ตัวละ ๑๐

กรณีมีคำสั่งให้ฆ่าสัตว์

กรณีมีคำสั่งให้ฆ่าสัตว์

การทำสลบด้วยเครื่องช็อตไฟฟ้า

ใช้เวลาประมาณ ๓ - ๕ วินาที

การเอาเลือดออก

ใช้เวลาประมาณ ๑-๓ นาที

การลอกหนัง

อุณหภูมิ ๖๐ - ๖๓ องศาเซลเซียส
ใช้เวลาประมาณ ๔-๖ นาที

การขูดขน

ใช้เวลาประมาณ ๘ - ๑๐ นาที

การตัดแยกหัว

พนักงานตรวจโรคสัตว์

- ตรวจซากหลังฆ่า (หัว)

การเปิดซาก และเอาอวัยวะภายในออก

พนักงานตรวจโรคสัตว์

- ตรวจซากหลังฆ่า (อวัยวะภายใน)

การผ่าซากเป็น ๒ ซีก

พนักงานตรวจโรคสัตว์

- ตรวจซากหลังฆ่า (ซาก)

การตัดแยกชิ้นส่วน

สุกรซีก

การขนซากและจำหน่ายสุกร

โดยรถขนส่งที่ปิดมิดชิด ป้องกันฝุ่น
ละอองสิ่งสกปรกและป้องกันน้ำฝน

พนักงานตรวจโรคสัตว์ ออกใบรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ (แบบรณ.)


พนักงานตรวจโรคสัตว์ รายงานตามแบบรายงานการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์

ทางไปโรงเรียน

ถ.สุนทรภู่

ทางไปแหลมแม่พิมพ์

แผนผังโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลเมืองแกลง (เดิม)



ทางไปโรงเรียน



ถ.สุนทรภู่

ทางไปแหลมแม่พิมพ์



แผนผังโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลเมืองแกลง (ใหม่)

บ้านน็อคดาว

ห้องน้ำ

โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลเมืองแกลง


โรงสูบน้ำประปา

โรงฆ่าสัตว์ชั่วคราว

เครื่องชั่ง

อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถานที่ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลเมืองแกลง พิกัด 12.770170 , 101.650680



Search Google Maps

Restaurants Hotels Attractions Museums Transit Pharmacies ATMs

ร้านทองคำ คลาส

ร้านเจริญการกระจกเงา
Glass & mirror shop

3164

คุณพจจาพร
สัตว์เลี้ยง
Animal feed store

หมอดู

ร้านชาวดีสแควร์
Auto parts store

3164

ร้านดำริมทาง

ร้านอูบล (เจ้าท่า
หลังวัดนาบุญกิจ)

BQM screen&garment
Clothing store

ร้านอินเตอร์
เฟอร์นิเจอร์ใหม่
Home goods store

พาวสการ์ด
Car rental agency

Thang Kwian
Klaeng District, Rayong
12.770170, 101.650680

Layers

Imagery ©2022 CNES / Airbus, Maxar Technologies, Map data ©2022 Thailand Terms Privacy Send feedback 20 m

Type here to search

18:04
31/8/2565